

Kongresové centrum Praha, a.s.

Velké poptávkové řízení
na zakázku pod názvem

„Revitalizace kancelářských prostor a interiérů“

Specifikace díla

Jedná se o obnovu kancelářských prostor objektů KCP a BCV, níže jsou popsány požadované stavební práce.

1. MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

- Dodávka a montáž penetračního nátěru a jednoduchého nebo dvojitého nátěr stěn barvou Primalex plus
- Dodávka a montáž lakýrnických prací (skříně, dveře) materiálem Eternal (jednoduchý nebo dvojitý nátěr) vč. případného vyspravení podkladu
- Předpokládaný rozsah prací po dobu trvání rámcové smlouvy: malba 1.600 m², lakýrnické práce 600 m²

2. POVLAKOVÁ KRYTINA

- Dodávka a montáž povlakové krytiny PRIMAVERA nebo E-BLEND arc-edition vč. potřebné úpravy podkladu (nivelační stěrka), vč. odstranění původní krytiny a potřebného vyspravení podkladní vrstvy, dodávka a montáž soklové lišty a vlepení krytiny
- Předpokládaný rozsah prací po dobu trvání rámcové smlouvy: dodávka a montáž koberce vč. příslušenství 800 m²

3. PODHLLED A OSVĚTLENÍ

- Odstranění původního podhledu a osvětlení vč. likvidace a uložení odpadu
- Dodávka a montáž nového minerálního podhledu Rockfon SOFIT 600x600x15mm
- dodávka a montáž stropního svítidla vč. zdroje typ LED panel 600x600mm, světelný výkon min 4300 Lm 36W s UGR 19, barva světla 3000 K
- Předpokládaný rozsah prací po dobu trvání rámcové smlouvy: podhled vč. osvětlení 730m²

4. SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE

- Dodávka a montáž nové SDK příčky tl.100mm ve složení : profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB-kvalita provedení povrchu - Q2
- Předpokládaný rozsah prací po dobu trvání rámcové smlouvy: 200m²

5. DROBNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE

- Montáž obkladů a dlažeb v objektech KCP a.s. dle zadání objednatele, materiál dodá objednatel
- Oprava štukových omítek v dotčených prostorách bude-li to vyžadováno
- Předpokládaný rozsah prací po dobu trvání rámcové smlouvy: oprava dlažby 300m², štuková omítka 300m²